



I nuovi box degli spogliatoi



Per il portico esterno, dove il pericolo è risultato maggiore e dove soluzioni di rivestimento non avrebbero garantito nel tempo la durata della funzione antisdrucchiolo richiesta, l'intervento ha comportato la rimozione totale della pavimentazione preesistente e la sostituzione della stessa con un'altra realizzata con

Il portico esterno prima e dopo l'intervento



blocchetti di porfido, similmente al resto del contesto. L'atrio interno, invece, è stato rivestito con una pavimentazione in gomma, simile a quella esistente in altre zone, la cui colorazione è stata scelta, con particolare competenza ambientale e gusto estetico, dalla Responsabile e dal Personale della Scuola.

In considerazione soprattutto delle situazioni di panico che, inevitabilmente, si vengono a creare in caso di esodo inatteso, per le quali sono prevedibili spostamenti incontrollati, su tutti i vetri posizionati lungo i percorsi d'esodo, posti ad una altezza inferiore al metro dal piano di calpestio ed aventi dimensioni limitate, sono state applicate pellicole di sicurezza trasparenti. Per le stesse ragioni, ma anche per evitare improvvisi urti in caso di uso improprio dei davanzali, le trasparenze aventi superfici estese sono state dotate di protezioni fisiche (barriere antiavvicinamento), composte rispettando le soluzioni estetiche già presenti.

Dato che il sistema di illuminazione di sicurezza installato lungo i percorsi d'esodo ed in corrispondenza

delle uscite di sicurezza è risultato insufficiente per garantire l'illuminamento necessario, in corrispondenza dei vani scale di accesso alle aule, nonché nei locali a maggior *rischio*, sono stati installati ulteriori corpi illuminati, autoalimentati, dotati di batterie di emergenza.

I lavori sono stati organizzati per consentire all'Amministrazione di disporre gli ulteriori interventi d'ammodernamento e di riqualificazione funzionale della Scuola che saranno realizzati con gli stralci successivi, in conformità alle proprie esigenze programmatiche.

L'operatività della Scuola è stata comunque garantita per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, ancorché con gli inevitabili - seppur ridotti per quanto possibile - disagi.

Ciò grazie, soprattutto, alla concreta ed assidua attenzione prestata, con passione ed accortezza, da parte della Dirigente e del Personale della Scuola ed alla disponibilità dell'Ufficio Tecnico del Comune nel coordinare le attività e fornire le informazioni necessarie, nonché alla fattiva collaborazione della Ditta esecutrice.

Progetto e Direzione Lavori: Studio Busolini & Costantini progetti - Tavagnacco per. ind. Luigi Costantini
 con la collaborazione di: SINTPRO sinergie integrate professionali s.r.l. - Tavagnacco ing. Deborah Costantini
 Impresa esecutrice: SL Costruzioni - Duino Aurisina
 Importo progettuale 150.000,00 Euro

